

## План работ на 2014 год

ул. 2-я Бухвостова д.7 к.1

Ежегодно в жилых домах обслуживаемых ГУП УК «Преображенское» выполняются следующие плановые работы:

1. Подготовка домов к весенне-летней эксплуатации проводится с 01 января по 25 апреля текущего года. В данные виды работ входят:

- проверка и ремонт внутреннего водостока;
- консервация системы центрального отопления;
- ремонт и окраска цоколя дома;
- ремонт и окраска входной группы дома;
- проверка и приведение в порядок чердачного и подвального помещений;
- очистка кровли от мусора.

Выполнение данных видов работ оформляется актом на жилой дом.

2. Наладка инженерного оборудования (проводится 1 раз в год).

Работы проводятся в квартирах жителей по выявлению и устранению утечек воды. Данный вид работ проводится согласно плана-графика. При выполнении работ эксплуатирующей организацией заполняется карта обхода квартир с росписью жителей. А так же проводятся профилактические работы в электрощитовой и квартирных электрощитках. Работы по наладке инженерного оборудования будет проводиться в ноябре 2014 года.

3. Подготовка домов к зимней эксплуатации проводится с 01 мая по 01 сентября. К данным видам работ относятся:

- ремонт дверных и оконных заполнений;
- замена стёкол на лестничных клетках (где имеются повреждения);
- частичная теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения и центрального отопления в подвальном помещении дома;
- частичная замена трубопроводов (где имеются аварийные участки);
- ремонт и замена запорной арматуры (при необходимости);
- гидравлические испытания (опрессовка) системы центрального отопления.

После проведения работ оформляется паспорт готовности жилого дома к зимнему периоду.

Оформленные документы представляются в жилищную инспекцию по ВАО для проверки выполнения работ.

4. Непредвиденные работы:

- прочистка канализации дома;
- частичный ремонт кровли;
- устранение незначительных неисправностей в системах горячего, холодного водоснабжения и центрального отопления;
- ремонт и замена электрооборудования;
- замена электрических ламп в подъезде дома, в чердачном и в подвальном помещениях;

-ликвидация следов протечек и частичный ремонт жилых и нежилых помещений.

Работы проводятся в течение года.

5. Выполнение заявок жителей. Работы проводятся в течение года.

6. Прочие работы:

- дератизация, дезинсекция подвальных помещений и помещений мусорокамер проводится организацией ООО «Сервис Столица».

7. Техническое обслуживание вентканалов.

Работы выполняет специализированная организация ЗАО «Метраком», данные виды работ оформляются актом, которые находятся в ГУП УК «Преображенское». В 2014 году данные работы будут проводиться согласно графика в декабре 2014г.. В 2013 году проверка вентканалов проводилась в декабре 2013 года организацией ООО «ПСМ-Сервис».

8. Электроизмерительные работы.

Замеры сопротивления выполняются специализированной организацией ЗАО «Метраком». После выполнения работ оформляется техническое заключение, в котором указывается состояние электропроводки и электрооборудования. Выявленные нарушения устраняются эксплуатирующей организацией. Техническое заключение находится в ГУП УК «Преображенское».

9. Герметизация межпанельных швов выполняется организацией ООО «Альп Плюс» (по обращениям от жителей).

10. Специализированная организация СУ-208 ОАО «МОС ОТИС» выполняет работы по технической эксплуатации лифтов.

11. Аварийное обслуживание осуществляет аварийная служба ООО «УК Ладья плюс».

12. МКД 2008 года постройки. Текущий ремонт подъезда согласно «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» будет проводиться через 5 лет (по договоренности с председателем ТСЖ).

13. В 2014 году планируется выполнение следующих видов работ :

- ремонт входной группы,
- укрепление металлических отливов на парапете кровли – 20м/п,
- установка доводчиков на двери лестничной клетки.

Главный инженер



Р.М. Ямалдинов